

### Rozpočet diela Zhotovenie podláh v Kultúrnom dome

	Popis položky	m. j.	počet m. j.	cena za m. j. bez DPH v €	cena spolu bez DPH v €
<b>Zhotovenie podlahy z keramickej dlažby</b>					
1.	Montáž dlažby vrátane montáže soklíkov, škárovania a vyrovnania podkladu po búraní existujúcej podlahy	m2	161,00		
2	Dlažba keramickej Ceramica Color Terra 600x600x9,5 mm alebo ekvivalent	m2	178,56		
3	Lepidlo Bauteco Multi super alebo ekvivalent	kg	2 680,00		
4	Škárovacia hmota	kg	65,00		
5	Silikónový tmel	kus	12,00		
<b>Spolu za zhotovenie podlahy z keramickej dlažby</b>					
<b>Zhotovenie drevenej podlahy</b>					
6	Aplikácia penetrácie podkladu	m2	111,00		
7	Uzin PE 414 TURBO-1K PU alebo ekvivalentpenetrácia	liter	30,00		
8	Vysávanie a čistenie podkladu	m2	111,00		
9	Strojné prebrúsenie podkladu	m2	111,00		
10	Montáž parkiet lepením	m2	111,00		
11	Viacnásobné brúsenie, leštenie, tmelenie, aplikácia povrchovej úpravy	m2	111,00		
12.	Klasické parkety Dub 1. trieda, hr. 21 mm	m2	119,88		
13.	2K Polyuretánové lepidlo	kg	198,00		
13.	Tmel	kg	35,00		
14.	Lak základný Bona Prime Intenz alebo ekvivalent	liter	12,00		
15.	Lak vrchný Bona Traffic alebo ekvivalent	liter	25,00		
16.	Dodávka prechodovej lišty medzi parketami a dlažbou	m	40,50		
17.	Montáž prechodovej lišty medzi parketami a dlažbou	m	37,00		
18.	Dodávka okrajových lišt pri stene a pódiu - Dub masív profil 20x30 mm	m	14,00		
19.	Montáž okrajových lišt pri stene a pódiu	m	12,00		
<b>Spolu za zhotovenie drevenej podlahy</b>					
<b>Spolu bez DPH v €</b>					
<b>DPH 20% v €</b>					
<b>Cena za objekt s DPH v €</b>					

V ....., dňa .....

Vypracoval: .....