

ZADANIE

Stavba: Výstavba cyklochodníka v intraviláne obce Hencovce
Objekt: SO 01 Chodník pre cyklistov

Objednávateľ: Obec Hencovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Hencovce

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	25,000		
2	001	111201401	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	25,000		
3	001	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	17,000		
4	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	429,000		
5	001	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	75,000		
6	001	122201409	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	75,000		
7	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	102,000		
8	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	102,000		
9	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	288,600		
10	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	288,600		
11	001	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	177,000		
12	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	288,600		
13	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	654,000		
14	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	32,700		
15	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1392,500		
16	001	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	654,000		

5 Komunikácie

17	221	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	1392,500		
18	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1392,500		
19	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1392,500		

ZADANIE

Stavba: Výstavba cyklochodníka v intraviláne obce Hencovce
Objekt: SO 01 Chodník pre cyklistov

Objednávateľ: Obec Hencovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Hencovce

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	221	577144111	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1392,500		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000		
22	404	4044788910	222 „Cestička pre vyznačených užívateľov“, pozink. dopr. značka, rozmer 600 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	2,000		
23	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	990,100		
24	592	5921954590	Obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý	ks	2000,002		
25	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,000		
26	592	5921954410	Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	ks	6,060		

99 Presun hmôt HSV

27	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1515,999		
----	-----	-----------	--	---	----------	--	--

Celkom

POZNÁMKA: Navrhovaná cena je maximálna a ponuka je spracovaná vrátane všetkých nákladov súvisiacich s obstaraním zákazky (doprava na miesto, obslužné mechanizmy, zemné práce, montážne a inštaláčne práce, a pod.). Vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú obstarávajúcemu žiadne iné dodatočné náklady.